

6 - Oprawa okrągła LED - szt 36

Oprawa okrągła, LED, wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do zanurzenia w wodzie, 4000K, szerokość strumienia 15D, IK10, IP68, .

w komplecie waterlight outher-casing wykonana z PVC (o wymiarach średnica 75mm, h=93mm), średnica oprawy 35mm, elementy elektroniczne

zalane żywicą w celu uszczelniania, prąd stały 500mA, strumień min. 190lm, moc 1,5W, III klasa ochrony, dodatkowo zasilacze zbiorcze do obsłużenia 30 szt opraw.

4 - Linia świetlna - szt 2

Profil o wymiarach 16x12mm, wykonany z aluminium w kolorze czarnym o długości 4mb zapewniający efekt nieprzerwanej linii światła, bez widocznych punktów,

, z przesłoną matową, z możliwością docięcia co 8,3mm, moc 9,6 w/1m, 780 lm/1m, zasilacz zewnętrzny IP67, o mocy 60W z wyprowadzonymi przewodami,

zabezpieczenia zwarciowe, temperaturowe, przeciążeniowe, zakres temperatury pracy -30 do +70st. C,

8 - Oprawa okrągła LED - NY60/27/44 szt 30

Oprawa okrągła, LED, moc 1W, strumień min. 130 lm, 3000K, światło rozproszone, bez kierunkującej optyki, IP66, w komplecie obudowa z PVC,

średnica oprawy 35mm, elementy elektroniczne zalane żywicą w celu uszczelniania, prąd stały 350mA, III klasa ochrony, wykończenie stal,

dodatkowo zasilacze zbiorcze do obsłużenia 30 szt opraw.

LEGENDA:

CCTV

- Klawiatura z joystikiem
- Gniazdo RJ45
- Stanowisko podglądu
- Kamera IP kopułowa
- Kamera szybkoobrotowa PoE w obudowie zewnętrznej
- Kamera IP zewnętrzna

SSWIN

- Ręczny ostrzegacz pożarowy z obudową
- Czujka dymu i temperatury
- Czujka ruchu
- DP Moduł expandera
- Klawiatura
- Sygnalizator optyczno akustyczny

SKD

- Element blokujący drzwi
- Czujnik magnetyczny
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Zasilacz buforowy do elementu blokującego

UWAGI:
TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW
USZCZEGÓŁOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATÓW BLOKOWYCH

Kable monitoringu

RZUT poziom +6,39 [wał główny]

UWAGI:

tech. Andrzej Goszczyński upr.nr 372/94/WŁ

inż. Piotr Pietrzak upr.nr 107/00/WŁ

Projekt wykonawczy zespołu muzealnego w Tumie
TUM – PERŁA ROMAŃSKIEGO SZLAKU

dz. nr 68/2; 68/4 obręb KWIATKÓWEK
99-100 TUM, gmina Góra św. Małgorzaty

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE w Łodzi
pl. Wolności 14
91-415 Łódź

dr inż.arch. Michał Domańczak
nr upr.103/90/WŁ
ul. Pabianicka 45
91-403 Łódź
tel. +48 42 6765 61

ARTA sp. z o.o.
ul. Pabianicka 45
91-403 Łódź
tel./fax +48 42 677 8 30

GRUDZIĄDZ

PW

Instalacje Elektryczne

1:50

WAŁ + BRAMA
rzut [poziom 6,39]

kwiecień 2017

6