



[I] - droga istniejąca przekrój skala 1:100



[II] - droga projektowana przekrój skala 1:100



[III] - droga pieszka przekrój skala 1:100

- [I] istniejąca droga gruntowa szer. 3,0m**
- nowa nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.30cm (grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm, frakcja >2mm - min.5%, frakcja 0,05-2m - min.70%),
 - zgęszczenie $I_s = 0,97$
 - spadek poprzeczny jednostronny 2-4%
- [II] projektowana droga gruntowa szer. 3,0m**
- nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.30cm (grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm, frakcja >2mm - min.5%, frakcja 0,05-2m - min.70%),
 - podbudowa z gruntu rodzimego,
 - zgęszczenie $I_s = 0,97$
 - spadek poprzeczny jednostronny 3%
- [III] projektowana pieszka droga gruntowa szer. 3,0m**
- nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.15cm (grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm, frakcja >2mm - min.10%, frakcja 0,05-2m - min.80%),
 - warstwa rozsączająca z piasku 0-2mm, gr.15cm
 - podbudowa z gruntu rodzimego,
 - zgęszczenie $I_s = 0,97$
 - spadek poprzeczny jednostronny 2%

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANO – WYKONAWCZYM WSZYSTKICH BRANŻ 3. SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WG. DETALI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY 4. BALUSTADY PRZY SCHODACH WYSOKOŚCI 110 cm 5. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOŚCI GOTOWEJ POSADZKI 6. SKARPA ZABEZPIECZONA PRZED OSIUNIANIEM GEOWŁOKNINĄ		UWAGI:
Główny Projektant: Dr inż.arch. Michał Domińczak upr.nr 102/00/WŁ		
współpraca : mgr inż.arch. Przemysław Muzolf		
Konstrukcja : mgr inż. Ryszard Kopka upr.nr 134/72/Łm		
Sprawdził: mgr inż.arch. Danuta Włodarska upr.nr 289/83/WmŁ		
Projekt: Projekt wykonawczy zespołu muzealnego w Tumie TUM — PERŁA ROMAŃSKIEGO SZLAKU		
Adres projektu: dz. nr 68/2; 68/4 obręb KWIATKÓWEK 99–100 TUM, gmina Góra św. Małgorzaty		
Inwestor: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE w Łodzi pl. Wolności 14 91–415 Łódź		
Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna: dr inż.arch. Michał Domińczak nr upr.102/00/WŁ ul. Wysokiego 61 91–416 Łódź Tel. +48-602-61-60-60		Główny Projektant: ARTA sp. z o.o. ul. Piłkowska 45 90–410 Łódź Telefon +48 22/51 13 741
Temat: GRODZISKO	Stadium: PW	Branża: Architektura
	Skala: 1:100	Wz. rysunku: 16
Tytuł rysunku: PRZEKROJE DROGOWE		Data: kwiecień 2018